

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานคอนกรีต
 ๒. งานโครงสร้าง
 ๓. งานท่อจ่ายน้ำ
 ๔. งานถังจ่ายน้ำ
 ๕. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถังจ่ายน้ำ

วันที่ ๒๒ ธ.ค. 2559

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ต.หนองคา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคา

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน	155,918.00	1.2708	198,140.59	Factor F
2	บ้ำโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,140.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายไพบร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคา

14/2/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองดาด ตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านลำโรง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 9.00 เมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานคอนกรีต							
	-ขุดหลุม	Ls	1			1,000	1,000	
	-ปูน	ถุง	14	120	1,680			
	-ทราย	ลบ.ม.	2	500	1,000			
	-หิน	ลบ.ม.	2	500	1,000	300	600	
	-เหล็กกลม Ø 9 มม.	เส้น	10	96	960	28	280	
	-เหล็กกลม Ø 6 มม.	เส้น	5	42	210	12	60	
	-ไม้แบบ,ไม้เคร่า	Ls	1		-	3,000	3,000	
2	งานโครงสร้าง							
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	8	2,300	18,400	690	5,520	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	42	850	35,700	250	10,500	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	22	560	12,320	168	3,696	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	20	377	7,540	113	2,260	
	-ลวดเชื่อม	กิโลกรัม	12	130	1,560			
	-สีกันสนิม+สีจริง	Ls	1			3,000	3,000	
	-น็อคขนาด 6 หุน ยาว 8 นิ้ว	ตัว	16	80	1,280	24	384	
	-แผ่นเหล็ก ขนาด 6x6 นิ้วหนา 9 มม.	แผ่น	8	150	1,200	45	360	
	-แผ่นเหล็กปูพื้นขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	4	2,400	9,600	720	2,880	
	-แบบนั่งร้าน	Ls	1			6,000	6,000	
3	งานท่อจ่ายน้ำ							
	-ท่อ ประปา ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	4	297	1,188	60	240	
	-ประตุน้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	1,500	1,500			

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
4	งานฉั่งน้ำ							
	-ฉั่งเก็บน้ำ 2,000 ลิตร	ถัง	4	5,000	20,000			
	-อุปกรณ์ประกอบ	Ls	1	2,000	2,000			
	- รวมค่าวัสดุ			-	117,138			
							38,780	
	ต้นทุนงาน						155,918	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญ์ เสนาปกิจสงไขย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

