

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ ๔.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองดาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองตา อำเภอบึงวิสัย จังหวัดบึงวิสัย

ปร.5


วันที่ ๖.ค. 2559

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 ประเภทงาน ถนน
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ต.หนองตา อ.เมืองบึงวิสัย จ.บึงวิสัย
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตา แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	268,319	1.3347	358,125.49	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			361,125.49	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			360,000.00	
	(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายชินพัฒน์ หาญชนะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายโจเพชร สราญบุรุษ)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองตา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรงค์ ประพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองตา
 14/2/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองศาล ตำบลหนองศาล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองศาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	720	-	-	1.25	900	กว้าง 4.00 เมตร
2	งานหินคลุกไหล่ทาง							ยาว 180 เมตร
	- งานหินคลุกไหล่ทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	36	253	9,108			หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ไหล่ทางหินคลุก
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	36	350	12,600	60	2,160	หนา 0.20 ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type I)	ถุง	648	115	74,520			0.50 ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	49	450	21,870			ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	108	400	43,200			720 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m. @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	272	12	3,270			
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	16	12	186			
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtation joint)	ท่อน	360	15	5,400			
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	108	-	-	300	32,400	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	720	31.5	22,680			
	- ค่าแรงวางเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	720	-	-	5	3,600	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	85	150	12,750			
	- ไม้คร่า	ตร.ม.	75	80	6,000			
	- ตะปู	กก.	28	50	1,399			
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	103	-	-	80	8,240	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	324	14	4,536			
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	7	400	2,800	100	700	
9	งานขี้เถ้าดิน ต-11	ชุด	-	1,348	-			
	- รวมค่าวัสดุ			-	220,319	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	48,000	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน			268,319				

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

