




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตาต
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 291,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 545 ตารางเมตร
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
เป็นเงิน 285,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
1)แบบ พร.4 ใบประมาณราคาโครงการ
2)แบบ พร.5 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมิตร สนิทชัย)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปริญญ์ เสนาปกรังไชย)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายแก้ชัย นานำปา)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สายทาง ภายในหมู่บ้านบั้งสังข์ บ้านบั้งสังข์ หมู่ที่ 6 ต.หนองดาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ -/2563 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	209,645.84	1.3624	285,621.49	Factor F 1.3624
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย -
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน -
5	ประเภทงานอื่นๆ (ป้ายโครงการ)				พื้นที่ปรกติ - ภาษีมูลค่า 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			285,621.49	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			285,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ค่าเฉลี่ย ขนาดพื้นที่ 545.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ 522.94 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายธินพัฒน์ หาญชนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสากล ภูขันธ์เงิน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองดาด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองดาด

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านปลั่งังก์ บ้านปลั่งังก์ หมู่ที่ 6 ต.หนองดาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 109.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 545.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	654.00	1.63	1,066.02	1.3624	2.22	1,452.34
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วลาดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วลาดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.25	520.87	14,193.71	1.3624	709.63	19,337.51
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	545.00	319.46	174,105.70	1.3624	435.23	237,201.60
10	Expansion Joint	ม.	5.00	137.68	688.40	1.3624	187.57	937.87
11	Contraction Joint	ม.	100.00	69.77	6,977.00	1.3624	95.05	9,505.46
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	16.35	359.12	5,871.61	1.3624	489.26	7,999.48
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	674.34	6,743.40	1.3624	918.72	9,187.21
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
				209,645.84	รวม			285,621.47
				ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด		285,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

209,645.84

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนามักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน