

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านปลั่งกัน้อย หมู่ที่ ๑๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานดินขุด
 ๒. งานบ่อพักระบายน้ำ
 ๓. งานวางท่อระบายน้ำ
 ๔. งานคอนกรีตทับหน้า
 ๕. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 วันที่ ๖ ธ.ค. 2559
 ประเภทงาน ถนน
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาต
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองคาต ตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาต แบบเลขที่


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานอาคาร	489,006.00	1.3347	652,676.31	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงาน 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			655,676.31	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			655,000.00	
	(หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายปริญญา เสนาภิกรังไชย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายชินพัฒน์ หาญชนะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายโจเพชร สราญบุรุษ)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายณรงค์ ประพัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาต



ใบประมาณราคาโครงการ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14


สถานที่ตั้งโครงการ บ้านบัลลังก์น้อย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมวางบ่อพักระบายน้ำ

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานดินชุด							
	-งานดินชุดวางท่อระบายน้ำใหม่	ลบ.ม.	275	-	-	50.00	13,750	ชนทั้ง
	-งานดินถมใหม่	ลบ.ม.	357	40.00	14,280	10.00	3,570	
2	งานบ่อพักระบายน้ำ							
	-บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	ชุด	20.00	9,500	190,000	250	5,000	
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	-ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60x 1.00 ม.	ท่อน	185	600	111,000	100	18,500	
	-ปูนซีเมนต์	ถุง	60	115	6,900	-	-	
	-ทราย	ลบ.ม.	6	450	2,700	-	-	
	-หิน	ลบ.ม.	10	400	4,000	300	3,000	
4	งานกอนกรีตทับหน้า							
	-ปูน	ถุง	204	115	23,460	-	-	
	-ทราย	ลบ.ม.	17	450	7,650	-	-	
	-หิน	ลบ.ม.	32	400	12,800	300	9,600	
	-เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม.	ตรม.	204	31.5	6,426	5	1,020	
	-ไม้แบบ+ค้ำยัน	LS	1.00			5,000	5,000	
5	งานท่อประปาหมู่บ้าน							
	-ซ่อมท่อประปา+น้ำยาประสานท่อ	ม.	190	250	47,500	15	2,850	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง			426,716				
	ค่าแรงงาน					62,290		
	ค่าต้นทุนงานก่อสร้าง						489,006	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

