

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างจี๊วงาม หมู่ที่ ๘.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองตา อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

วันที่ 5.ค. 2559

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างจีวงาม หมู่ที่ 8 ต.หนองตา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตา

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	284,997.0	1.3347	380,385.50	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000.0	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			383,385.50	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			382,000.00	
	(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาภิกรไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายชินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายโจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตา

14/2/60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างวังาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปิกงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	440	-	-	1.25	550	กว้าง 4.00 เมตร
2	งานหินคลุกให้ล้นทาง							ยาว 110 เมตร
	- งานหินคลุกให้ล้นทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	22	253	5,566	- /	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ให้ล้นทางหินคลุก
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	22	350	7,700	60	1,320	หนา 0.20 ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	396	115	45,540			0.50 ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	30	450	13,365			ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	66	400	26,400			440 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m. @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	160	12	1,926			
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	16	12	186			
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtation joint)	ท่อน	220	15	3,300			
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	66	-	-	300	19,800	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	440	31.5	13,860			
	- ค่าแรงวางเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	440	-	-	5	2,200	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	54	150	8,100			
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	52	80	4,145			
	- ตะปู	กก.	17	50	855			
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	60	-	-	80	4,800	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	198	14	2,772			
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	12	400	4,800	100	1,200	
	- รวมค่าวัสดุ				138,515			
	- รวมค่าแรง						29,870	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน				168,385			

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา เสนาปิกงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองคาต ตำบลหนองคาต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างวังงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเคลือบผิวระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเคลือบผิวระดับ	ตร.ม.	300	-	-	1.25	375	กว้าง 4.00 เมตร
2	งานหินคลุกไหล่ทาง							ยาว 75 เมตร
	- งานหินคลุกไหล่ทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	15	253	3,795	-	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ไหล่ทางหินคลุก
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	15	350	5,250	60	900	หนา 0.20 ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	270	115	31,050	-	-	0.50 ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	20	450	9,113	-	-	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	45	400	18,000	-	-	300 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	104	12	1,254	-	-	
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	16	12	186	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtation joint)	ท่อน	150	15	2,250	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	45	-	-	300	13,500	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	300	31.5	9,450	-	-	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	300	-	-	5	1,500	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	39	150	5,850	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	35	80	2,826	-	-	
	- ตะปู	กก.	12	50	583	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	73	-	-	80	5,840	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	135	14	1,890	-	-	
8	งานท่อ คสส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	6	400	2,400	100	600	
	- รวมค่าวัสดุ			-	93,897	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	22,715	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน			116,612				

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

