

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านประชารัฐ หมู่ที่ ๒๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานคอนกรีต
 ๒. งานโครงสร้าง
 ๓. งานท่อจ่ายน้ำ
 ๔. งานถังจ่ายน้ำ
 ๕. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถังจ่ายน้ำ

วันที่ 5.ค. 2559

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ต.หนองคาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาต

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน	155,918.00	1.2708	198,140.59	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,140.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายชินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายโจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาต

20 ก.พ. 2560

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองดาด ตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22

สถานที่ก่อสร้าง บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ตำบลหนองดาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 9.00 เมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานคอนกรีต							
	- ขุดหลุม	Ls	1			1,000	1,000	
	- ปูน	ถุง	14	120	1,680			
	- ทราย	ลบ.ม.	2	500	1,000			
	- หิน	ลบ.ม.	2	500	1,000	300	600	
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	เส้น	10	96	960	28	280	
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	เส้น	5	42	210	12	60	
	- ไม้แบบ, ไม้คร่าว	Ls	1		-	3,000	3,000	
2	งานโครงสร้าง							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	8	2,300	18,400	690	5,520	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	42	850	35,700	250	10,500	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	22	560	12,320	168	3,696	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	20	377	7,540	113	2,260	
	- ลวดเชื่อม	กิโลกรัม	12	130	1,560			
	- สังกะสี+สีจริง	Ls	1			3,000	3,000	
	- น็อคขนาด 6 หุน ยาว 8 นิ้ว	ตัว	16	80	1,280	24	384	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 6x6 นิ้วหนา 9 มม.	แผ่น	8	150	1,200	45	360	
	- แผ่นเหล็กปูพื้น ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	4	2,400	9,600	720	2,880	
	- แบบนั่งร้าน	Ls	1			6,000	6,000	
3	งานท่อน้ำ							
	- ท่อประปา ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	4	297	1,188	60	240	
	- ประตุน้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	1,500	1,500			

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
4	งานฉั่งน้ำ							
	-ฉั่งเก็บน้ำ 2,000 ลิตร	ถัง	4	5,000	20,000			
	-อุปกรณ์ประกอบ	Ls	1	2,000	2,000			
	- รวมค่าวัสดุ			117,138				
							38,780	
	ต้นทุนงาน						155,918	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญ์ เสนาปิกธงไชย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

