

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองดาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
  ๑. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมิตร สนิทชัย
  ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
  ๓. นายวัฒนวิชา เสนาปกรงไชย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

วันที่

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.หนองตาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาต

แบบเลขที่

| ที่  | รายการ                          | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                    |
|------|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | งานดินทุน                       | 172,144.00      | 1.2726   | 219,070.45        | Factor F                                                                                                    |
| 2    | งานป้ายโครงการ                  | 3,000.00        | 1.0000   | 3,000.00          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|      | รวมเป็นค่าก่อสร้าง              |                 |          | 222,070.45        |                                                                                                             |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ    |                 |          | 221,000.00        |                                                                                                             |
|      | (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |                 |          |                   |                                                                                                             |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจ

(นายอินทัต ชาญนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายใจเพชร สราญบุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาต

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาต

ใบประมาณราคาโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 170 เมตร พร้อมฝ้าปิด

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

| ลำดับที่ | รายการ                               | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ            |                    | ค่าแรงงาน           |                    | หมายเหตุ            |
|----------|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|          |                                      |       |        | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                     |
| 1        | งานดิน                               |       |        |                     |                    |                     |                    | วางระบายน้ำรูปตัว Y |
|          | - ดินชุด-ชนทั้ง                      | ม.    | 170    | -                   | -                  | 35                  | 5,950              | กว้าง 0.30 เมตร     |
| 2        | งานทรายหยาบปรับระดับ                 |       |        |                     |                    |                     |                    | ลึก 0.30 เมตร       |
|          | - งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ | ลบ.ม. | 5      | 350                 | 1,750              | 60                  | 300                | ยาว 170 เมตร        |
| 3        | งานคอนกรีตหยาบ                       |       |        |                     |                    |                     |                    |                     |
|          | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)      | ถุง   | 30     | 115                 | 3,450              |                     | -                  |                     |
|          | - ทราย                               | ลบ.ม. | 3      | 450                 | 1,350              |                     | -                  |                     |
|          | - หิน                                | ลบ.ม. | 5      | 400                 | 2,000              |                     | -                  |                     |
|          | - ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)        | ลบ.ม. | 5      | -                   | -                  | 300                 | 1,500              |                     |
| 4        | งานคอนกรีตโครงสร้าง                  |       |        |                     |                    |                     |                    |                     |
|          | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)      | ถุง   | 200    | 115                 | 17,250             |                     | -                  |                     |
|          | - ทราย                               | ลบ.ม. | 18     | 450                 | 8,100              |                     | -                  |                     |
|          | - หิน                                | ลบ.ม. | 32     | 400                 | 12,800             |                     | -                  |                     |
|          | - ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)        | ลบ.ม. | 32     | -                   | -                  | 300                 | 9,600              |                     |
| 5        | งานเหล็กเสริม                        |       |        |                     |                    |                     |                    |                     |
|          | - เหล็กกลม RB 6                      | เส้น  | 198    | 50                  | 9,900              | 8                   | 1,584              |                     |
|          | - เหล็กกลม RB 9                      | เส้น  | 140    | 98                  | 13,720             | 17                  | 2,380              |                     |
|          | - สลักผูกเหล็ก                       | กก.   | 50     | 50                  | 2,500              |                     | -                  |                     |
| 6        | งานไม้แบบ                            |       |        |                     |                    |                     |                    |                     |
|          | - ไม้แบบ                             | ตร.ม. | 244    | 150                 | 36,600             |                     | -                  |                     |
|          | - ไม้คร่า                            | ตร.ม. | 122    | 80                  | 9,760              |                     | -                  |                     |
|          | - ตะปู                               | กก.   | 24     | 50                  | 1,200              |                     | -                  |                     |
|          | - ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน) | ตร.ม. | 306    | -                   | -                  | 80                  | 24,480             |                     |
| 7        | งานท่อ PVC                           |       |        |                     |                    |                     |                    |                     |
|          | - ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว                | ท่อน  | 18     | 150                 | 2,700              | 40                  | 720                |                     |
| 8        | งานซ่อมแซมท่อประปาเดิม               |       |        |                     |                    |                     |                    |                     |
|          | - ซ่อมแซมท่อประปาเดิม                | ม.    | 170    | 15                  | 2,550              |                     | -                  |                     |
|          | - รวมค่าวัสดุ                        |       |        | -                   | 125,630            | -                   | -                  |                     |
|          | - รวมค่าแรง                          |       |        | -                   | -                  | -                   | 46,514             |                     |
|          | รวม วัสดุ+ค่าแรงงาน                  |       |        |                     | 172,144            |                     |                    |                     |

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน