

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๒.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองดาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
 ๓. นายวัฒนวิชา เสนาปกรงไชย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22

วันที่

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ต.หนองตาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน


กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาต

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน	111,470.00	1.2726	141,856.72	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				144,856.72	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			143,000.00	
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญา เสนาภิกรไชย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายอินพัฒน์ หาญชนะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายใจเพชร สราญบุษ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณรงค์ ประพิน)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาต

ใบประมาณราคาโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงระชาชน บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ตำบลหนองตา อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 110 เมตร พร้อมฝ้าปิด

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปกรงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานดิน							วางระชาชนน้ำปูด้วย
	- ดินชุด+ชนทั้ง	ม.	110	-	-	35	3,850	กว้าง 0.30 เมตร
2	งานทรายหยาบปรับระดับ							ลึก 0.30 เมตร
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	4	350	1,400	60	240	ยาว 110 เมตร
3	งานคอนกรีตหยาบ							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	30	115	3,450		-	
	- ทราย	ลบ.ม.	3	450	1,350		-	
	- หิน	ลบ.ม.	5	400	2,000		-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	5	-	-	300	1,500	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	120	115	17,250		-	
	- ทราย	ลบ.ม.	10	450	4,500		-	
	- หิน	ลบ.ม.	19	400	7,600		-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	19	-	-	300	5,700	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กกลม RB 6	เส้น	110	50	5,500	8	880	
	- เหล็กกลม RB 9	เส้น	80	98	7,840	17	1,360	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20	50	1,000		-	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	140	150	21,000		-	
	- ไม้คร่าว	ตร.ม.	70	80	5,600		-	
	- ตะปู	กก.	25	50	1,250		-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	176	-	-	80	14,080	
7	งานท่อ PVC							
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	13	150	1,950	40	520	
8	งานซ่อมแซมท่อประปาเดิม							
	- ซ่อมแซมท่อประปาเดิม	ม.	110	15	1,650		-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	83,340	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	28,130	
	รวม วัสดุ+ค่าแรงงาน			111,470				

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปกรงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน