

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานดิน
 ๒. งานทรายหยาบปรับระดับ
 ๓. งานคอนกรีตหยาบ
 ๔. งานรางสำเร็จรูป
 ๕. งานฝา
 ๖. งานไม้แบบ
 ๗. งานท่อ พี วี ซี
 ๘. งานซ่อมแซมประปาเดิม
 ๙. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 5.ค. 2559


ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.หนองตาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาต


แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดินทุน	234,031.00	1.2708	297,406.59	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			300,406.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			299,000.00	
	(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาภิกรไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ


(นายธินัทธน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายไจเพชร สราญบุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาต

14/2/59

ใบประมาณราคาโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11

ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองศาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณงาน ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 170 เมตร พร้อมฝักเปิด

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาภิกรงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานดิน							วางระบายน้ำรูปตัว Y
	- ดินซุด-ขนทัง	ม.	150	-	-	35	5,250	กว้าง 0.30 เมตร
2	งานทรายหยาบปรับระดับ							ลึก 0.30 เมตร
	- งานปรับเกลี่ยแต่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	5	350	1,750	60	300	ยาว 170 เมตร
3	งานคอนกรีตหยาบ							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	30	115	3,450	-	-	
	- ทราย	ลบ.ม.	3	450	1,350	-	-	
	- หิน	ลบ.ม.	5	400	2,000	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	5	-	-	300	1,500	
4	งานวางลำเรือรูป							
	- วางลำเรือรูป	เมตร	150	1,200	180,000	100	15,000	
	- ทราย	ลบ.ม.	-	450	-	-	-	
	- หิน	ลบ.ม.	-	400	-	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	-	-	-	300	-	
5	งานฝัก							
	- ปูน	เส้น	30	115	3,450	8	240	
	- ทราย	เส้น	3	450	1,350	17	51	
	- หิน	กก.	6	400	2,400	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	6	-	-	300	1,800	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	27	150	4,050	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	15	80	1,200	-	-	
	- ตะปู	กก.	10	50	500	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	34	-	-	80	2,720	
7	งานท่อ PVC							
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	18	150	2,700	40	720	
8	งานซ่อมแซมท่อประปาเดิม							
	- ซ่อมแซมท่อประปาเดิม	ม.	150	15	2,250	-	-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	206,450	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	27,581	
	รวม วัสดุ+ค่าแรงงาน			234,031				

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

