

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างเทศบาลตำบลหนองดาด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
 ๓. นายวัฒนวิชา เสนาปกรงไชย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองตา อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ปร.5

วันที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลั่งกันน้อย หมู่ที่ 14 ต.หนองตา อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตา

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	367,885	1.3347	491,016.11	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,016.11	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			493,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาภิกรงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายชินวัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายโจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตา

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองคา ตำบลหนองคา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ป.ร.4


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลั่งกิ่งน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองคา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	1,000	-	-	1.25	1,250	กว้าง 5.00 เมตร
2	งานหินคลุกไหลทาง							
	- งานหินคลุกไหลทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	40	253	10,120	-	-	ยาว 200 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							หนา 0.15 เมตร
	- งานรับเกลี่ยเล่งทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	50	350	17,500	60	3,000	ไหลทางหินคลุก
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							หนา 0.20 ม.
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type 1)	ถุง	900	115	103,500	-	-	กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ทราย	ลบ.ม.	68	450	30,375	-	-	0.50 ม.
	- หิน	ลบ.ม.	150	400	60,000	-	-	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m. @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	288	12	3,456	-	-	1,000 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	32	12	384	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtansion joint)	ท่อน	400	15	6,000	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	150	-	-	300	45,000	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,000	31.5	31,500	-	-	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	1,000	-	-	5	5,000	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	112	150	16,800	-	-	
	- ไม้ค้ำ	ตร.ม.	100	80	8,000	-	-	
	- ตะปู	กก.	36	50	1,800	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	120	-	-	80	9,600	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนแอสฟัลท์คอนกรีต	เมตร	400	-	-	14	5,600	
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	18	400	7,200	100	1,800	
9	งานป้ายเตือน ต-11	ชุด	-	1,348	-			
	- รวมค่าวัสดุ			-	296,635	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	71,250	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน				367,885			
					สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน