

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานบ่อพักระบายน้ำ
 ๒. งานคอนกรีตหยาบ
 ๓. งานคอนกรีตโครงสร้าง
 ๔. งานเหล็กเสริม
 ๕. งานไม้แบบ
 ๖. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปักธงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านลำโรง หมู่ที่ 3

วันที่ ๖.๑. 2559

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคาต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคาต

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุน	170,130.00	1.3347	227,072.51	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			230,072.51	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			229,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายชินพัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายโจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคาต

14/12/60

ใบประมาณราคาโครงการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.40X1.00 ม. จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.60X0.60 จำนวน 11 บ่อ

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	วางท่อระบายน้ำ							
	-งานดินขุด,กลบ	ม.	180			100	18,000	
	-งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	90	400	36,000	100	9,000	
	-บ่อพัก 0.60 x 0.60 พร้อมฝาปิด	บ่อ	11	4,000	44,000	200	2,200	
	-งานท่อประปา	ท่อน	25	233	5,825	46	1,150	
2	งานคอนกรีตหยาบ							
	-ปูนซีเมนต์	ถุง	27	115	3,105			
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3	400	1,200			
	-หิน	ลบ.ม.	4	450	1,800			
	-ค่าผสม	ลบ.ม.	4			300	1,200	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	-ปูนซีเมนต์	ถุง	190	115	21,850			
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	20	400	8,000			
	-หิน	ลบ.ม.	30	450	13,500			
	-ค่าผสม	ลบ.ม.	29			300	8,700	
4	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริม wire mesh ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	130	35.0	4,550	5	650	
5	งานไม้แบบ							
	-ไม้แบบ	ตร.ม.	30	150	4,500			
	-ไม้คร่าว	ตร.ม.	15	80	1,200			
	-ตะปู	กก.	10	50	500			
	-ค่าแรง	ตร.ม.	15			80	1,200	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง				146,030			
	ค่าแรงงาน						24,100	
	ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง+แรงงาน							170,130

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

