

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๑๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตาต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
 ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมิตร สนิทชัย
 ๒. นายปริญญา เสนาปกรงไชย
 ๓. นางฤทัยรัตน์ ศรีเคน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองตาต อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.5

วันที่ 5.ค. 2559

โครงการ ก่อสร้างถนน กอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

ประเภทงาน ถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองตาต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 ต.หนองตาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาต

แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานถนน	368,580	1.3347	491,944.06	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,944.06	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			493,000.00	
	(ใส่แผนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายปริญญา เสนาภิกรโขย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายชินวัฒน์ หาญชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายโจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาต

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายณรงค์ ประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาต

14 / 2 / 60

ใบประมาณราคาโครงการ

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองคาต ตำบลหนองคาต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองคาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปริญญา เสนาปักธงไชย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับ							ผิวทางคอนกรีต
	- เกรดเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	1,000	-	-	1.25	1,250	กว้าง 5.00 เมตร
2	งานหินคลุกไหล่ทาง							ยาว 200 เมตร
	- งานหินคลุกไหล่ทางหนา 0.20 ม. (แรงงานคน)	ลบ.ม.	40	253	10,120	-	-	หนา 0.15 เมตร
3	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.							ไหล่ทางหินคลุก
	- งานปรับระดับทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	50	350	17,500	60	3,000	หนา 0.20 ม.
4	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.							กว้างข้างละไม่น้อยกว่า
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Type I)	ถุง	900	115	103,500	-	-	0.50 ม.
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	75	450	33,750	-	-	ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
	- หิน	ลบ.ม.	150	400	60,000	-	-	1,000 ตารางเมตร
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50m. @ 0.50m. (Contraction joint)	ท่อน	304	12	3,654	-	-	
	- Dowel Bar RB 15 x 0.50 m. @ 0.50m (Extantion joint)	ท่อน	16	12	186	-	-	
	- Dowel Bar DB 16 x 0.50 m @ 0.50m (Longtation joint)	ท่อน	400	15	6,000	-	-	
	- ค่าผสม - เทคอนกรีต (แรงงาน)	ลบ.ม.	150	-	-	300	45,000	
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม wire mash ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,000	31.5	31,500	-	-	
	- ค่าแรงวางเหล็กเสริมจัดระยะ (แรงงาน)	ตร.ม.	1,000	-	-	5	5,000	
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	109	150	16,350	-	-	
	- ไม้คร่าว	ตร.ม.	99	80	7,934	-	-	
	- ตะปู	กก.	33	50	1,636	-	-	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบ (แรงงาน)	ตร.ม.	120	-	-	80	9,600	
7	แอสฟัลท์							
	- ค่าขนานวรอยต่อคอนกรีต	เมตร	400	14	5,600	-	-	
8	งานท่อ คลส. ขนาด Dia 0.40 ม.	ท่อน	14	400	5,600	100	1,400	
9	งานป้ายเตือน ต-11	ชุด	-	1,348	-	-	-	
	- รวมค่าวัสดุ			-	303,330	-	-	
	- รวมค่าแรง			-	-	-	65,250	
	ต้นทุนวัสดุ+ค่าแรงงาน			368,580				

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา เสนาปักธงไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

